

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 42*24/10000	ha ha	0.101	
				RAZEM	0.101
2	KNR 2-23 d.1 0205-05 analogia	Przesiewanie składników mieszanek ziemi urodzajnej 34*19*0.1	m ³ m ³	64.600	
				RAZEM	64.600
2		Roboty ziemne D-01.00.00			
3	KNNR 1 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 64.6	m ³ m ³	64.600	
				RAZEM	64.600
4	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 64.6	m ³ m ³	64.600	
				RAZEM	64.600
5	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (1008-646)*0.2	m ³ m ³	72.400	
				RAZEM	72.400
3		Podbudowa D-04.00.00			
6	KNNR 6 d.3 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 646	m ² m ²	646.000	
				RAZEM	646.000
7	KNR AT- d.3 04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 646	m ² m ²	646.000	
				RAZEM	646.000
8	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 646	m ² m ²	646.000	
				RAZEM	646.000
4		Nawierzchnia D-05.00.00			
9	KNNR 1 d.4 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 100.8	m ³ m ³	100.800	
				RAZEM	100.800
10	KNR 2-23 d.4 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym Krotność = 4 0.101	ha ha	0.101	
				RAZEM	0.101
11	KNR 2-23 d.4 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 1008-646	m ² m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
12	KNR 2-23 d.4 0210-01 analogia	Wykonanie nawierzchni trawiastej - trawa sportowa z rolki na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia 646	m ² m ²	646.000	

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00		RAZEM	646.000
13 d.5	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) 4	dół. dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.5	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,0*2,0 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000