

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne D-02.00.00			
1 d.1	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 15.0*11.0	m ²		
			m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
2		Nawierzchnia D-05.00.00			
2 d.2	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie o grubości 15 proj. grub. 20 cm Krotność = 1.33 165	m ²		
			m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
3		Elementy ulic D-07.00.00			
3 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża trawnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 11.0+7.0	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
4 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 18*0.03	m ³		
			m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
5 d.3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000