

Znak sprawy: RB.271.12.2016

Znak pisma: RB-16-37-p27/2016

Czarny Dunajec 26.04.2016r.

## **Otrzymują: wg rozdzielnika**

Dotyczy: **Przetarg Nr 12/2016 p.t.: Odbudowa dróg gminnych /Na Kościoki/ w miejscowości Ciche, /Kocańdy Dół/ w miejscowości Załuczne oraz remont drogi gminnej /Do Budza/ w miejscowości Czerwiennie uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej.**

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.04.2016r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

### **Zapytanie nr 1**

1/ Załuczne ( Kacańdy Dół)

Czy demontaż rurociągu żelbetowego fi 1000 mm o dł. 4 m dotyczy przepustu pod remontowaną drogą? Gdzie w przedmiarach znajdują się roboty związane z rozbiórką podbudowy drogi oraz ziemi nad wymienianym przepustem ? Gdzie wywóz urobku i gruzu z demontowanych rur? Czy Państwo podnosicie niweletę drogi o 23 cm ? W przedmiarach występuje koryto na 20cm , a podbudowy i warstwy asfaltu łącznie to 43 cm .

Jaka jest istniejąca nawierzchnia drogi? Z przedmiarów wynika , że tłuczniowa. Brak jest informacji o rozbiórce istniejącej nawierzchni.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

- W kosztorysie ofertowym przy demontażu przepustu fi 100 cm uwzględnić koszt wykonania robót ziemnych (pogłębienie i poszerzenie przepustu)
- Rury z rozbiórki przekazać Sołtysowi miejscowości Załuczne
- Istniejąca droga posiada nawierzchnię żwirowo – gruntową (nie ma potrzeby rozbiórki)
- Inwestor zakłada podniesienie niwelety drogi o ok. 23 cm

### **Zapytanie nr 2**

2/ Czerwiennie ( Do Budza)

Gdzie w przedmiarach zawarte są roboty ziemne związane z wymiana przepustów ? Gdzie jest odwóz gruzu z demontażu przepustów i ścianek czołowych i ław? Brakuje poszerzenia wykopu dla nowych rurociągów ( zmiana przekroju). Podobnie jak w poprzednim przykładzie prosimy o informacje , czy podnosicie Państwo niweletę drogi o 18 cm.? Koryto jest na 20 cm+ 5 cm frezowanie a warstwy konstrukcyjne 35 cm ( tłuczeń+ asfalt 2\*4 cm )

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

- W kosztorysie ofertowym przy wymianie przepustów uwzględnić koszt robót ziemnych (wykopy pod poszerzenie z fi 50 na fi 60 cm studnie wlotowe i ścianki czołowe)
- W kosztorysie ofertowym rozbiórki przepustu fi 50 cm oraz studni wlotowych i ścianki czołowej uwzględnić koszt transportu gruzu na odległość 1 km. Rury z rozbiórki i zjazdów do dyspozycji Sołtysa miejscowości Czerwiennie
- Inwestor zakłada podniesienie niwelety drogi o ok. 8 cm (wykop 20 cm + rozbiórka kruszywa 10 cm + frez 5 cm = 35 cm, projektowana konstrukcja 25 cm + 10 cm + 8 cm = 43 cm

**Zapytanie nr 3**

3/ Ciche (Na Kościoki)


Gdzie w przedmiarach występują roboty ziemne wraz z odwozem urobku dla przepustów, studni betonowych oraz ław pod ścieki prefabrykowane a także przygotowania skarpy dla umocnień ażurami i brukami? Czy analogicznie do poprzednich przykładów podnosicie niweletę drogi? warstwy konstrukcyjne nie mieszczą się w korycie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- a) W kosztorysie ofertowym wykonanie dwóch studni i przepustu uwzględnić koszt wykonania robót ziemnych
- b) Ścianki prefabrykowane na ławie betonowej zostały przewidziane do wzmocnienia dna istniejącego rowu. Skarpy nie wymagają plantowania
- c) Niweleta drogi podniesiona o ok 8 cm.

Z poważaniem:

WÓJT  
Józef Babcisz



Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - [www.czarny-dunajec.pl](http://www.czarny-dunajec.pl)