

Przedmiar robót

Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Budowa: **Gimnazjum przy ul. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu**

Lokalizacja: **Czarny Dunajec ul. Jana Pawła II**

Nazwa i kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Inwestor: **Gmina Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec**

Data opracowania:

2012-02-16

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach Gimnazjum w Czarnym Dunajcu .

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie zabudowy nad meblami z płyt gipsowych na stelażu systemowym
- przyklejenie fototapety w salach lekcyjnych
- wykonanie robót stolarskich wykończeniowych
- dostawę i montaż zabudowy meblowej sal lekcyjnych części rekreacyjnej
- konserwacja posadzek PCV

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty wykończeniowe wewnętrzne		
1	Element	Roboty wykończeniowe wewnętrzne		
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabudowy meblowej - szafki stojące z blatem zamykane - wysokości 88 cm i głębokości 50 cm - /plyta MDF lakierowana oraz okleina Egger, uchwyty aluminiowe anodowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter		
		3/1 pracownia matematyczna	6,37	6,3700
		4/1 pracownia matematyczna	6,37	6,3700
		9/1 pracownia biologiczna	6,2	6,2000
		Piętro		
		2/2 pracownia muzyczno-plastyczna	6,37	6,3700
		3/2 pracownia polonistyczna	6,37	6,3700
		4/2 pracownia polonisytyczna	6,52	6,5200
		5/2 pracownia historyczna /WOS	6,52	6,5200
		6/2 pracownia j.niemieckiego	6,52	6,5200
		7/2 pracownia j. angielskiego	6,52	6,5200
		12/2 pracownia geograficzna	6,53	6,5300
		13/2 pracownia informatyczna	6,53	6,5300
		RAZEM:		70,8200 mb
2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabudowy meblowej - Witryna wysokości 130 cm, głębokości 50 cm i szerokość ~80cm- /plyta MDF okleina Egger, szkło bezbarwne/ - zgodnie z projektem technicznym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter		
		3/1 pracownia matematyczna	2	2,0000
		4/1 pracownia matematyczna	2	2,0000
		9/1 pracownia biologiczna	2	2,0000
		Piętro		
		2/2 pracownia muzyczno-plastyczna	2	2,0000
		3/2 pracownia polonistyczna	2	2,0000
		4/2 pracownia polonisytyczna	2	2,0000
		5/2 pracownia historyczna /WOS	2	2,0000
		6/2 pracownia j.niemieckiego	2	2,0000
		7/2 pracownia j. angielskiego	2	2,0000
		12/2 pracownia geograficzna	2	2,0000
		13/2 pracownia informatyczna	2	2,0000
		RAZEM:		22,0000 szt
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż szafek pod zlewozmywaki - plyta MDF okleina		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3		3,0000
		RAZEM:		3,0000 kpl

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	KNR 14/2011/7 (1)	Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych nad meblami ,jednowarstwowa, typ 50-101		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter		
		3/1 pracownia matematyczna	6,37*(0,77+0,5)	8,0899
		4/1 pracownia matematyczna	6,37*(0,77+0,5)	8,0899
		5/1 pracownia fizyczno-techniczna	6,2*(0,77+0,5)	7,8740
		8/1 pracownia chemiczna	6,2*(0,77+0,5)	7,8740
		9/1 pracownia biologiczna	6,2*(0,77+0,5)	7,8740
		Piętro		
		2/2 pracownia muzyczno-plastyczna	6,37*(0,77+0,5)	8,0899
		3/2 pracownia polonistyczna	6,37*(0,77+0,5)	8,0899
		4/2 pracownia polonistyyczna	6,52*(0,77+0,5)	8,2804
		5/2 pracownia historyczna /WOS	6,52*(0,77+0,5)	8,2804
		6/2 pracownia j.niemieckiego	6,52*(0,77+0,5)	8,2804
		7/2 pracownia j. angielskiego	6,52*(0,77+0,5)	8,2804
		12/2 pracownia geograficzna	6,53*(0,77+0,5)	8,2931
		13/2 pracownia informatyczna	6,53*(0,77+0,5)	8,2931
		RAZEM:	105,6894	m2 105,689
5	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	105,689
6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter		
		3/1 pracownia matematyczna	(6,37-1,6)*1,3	6,2010
		4/1 pracownia matematyczna	(6,37-1,6)*1,3	6,2010
		5/1 pracownia fizyczno-techniczna	(6,2-1,6)*1,3	5,9800
		8/1 pracownia chemiczna	(6,2-1,6)*1,3	5,9800
		9/1 pracownia biologiczna	(6,2-1,6)*1,3	5,9800
		Piętro		
		2/2 pracownia muzyczno-plastyczna	(6,37-1,6)*1,3	6,2010
		3/2 pracownia polonistyczna	(6,37-1,6)*1,3	6,2010
		4/2 pracownia polonistyyczna	(6,52-1,6)*1,3	6,3960
		5/2 pracownia historyczna /WOS	(6,52-1,6)*1,3	6,3960
		6/2 pracownia j.niemieckiego	(6,52-1,6)*1,3	6,3960
		7/2 pracownia j. angielskiego	(6,52-1,6)*1,3	6,3960
		12/2 pracownia geograficzna	(6,53-1,6)*1,3	6,4090
		13/2 pracownia informatyczna	(6,53-1,6)*1,3	6,4090
		RAZEM:	81,1460	m2 81,146
7	KNR 202/2009/2	Gładzie 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	81,146
8	TZKNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet na styk z dokładnym pasowaniem wzorów (poz 63)- Fototapeta winylowa na podłóży tekstylnym, tkany - grafika wg projektu wystroju wnętrz	m2	81,146
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż pionowej listwy wykończeniowej z płyty MDF lakierowanej w kolorze NSC S2040-G70Y Satyna o wymiarach 30x300cm + haczyk stal nierdzewna szczotkowana - wg projektu wystroju wnętrz	kpl	13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNRW 202/840/7	Dostawa i montaż lustra srebrnego szlifowanego klejonego do ściany - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Parter			
	3/1 pracownia matematyczna	1,0*0,7	0,7000	
	4/1 pracownia matematyczna	1,0*0,7	0,7000	
	5/1 pracownia fizyczno-techniczna	1,0*0,7	0,7000	
	8/1 pracownia chemiczna	1,0*0,7	0,7000	
	9/1 pracownia biologiczna	1,0*0,7	0,7000	
	Piętro			
	2/2 pracownia muzyczno-plastyczna	1,0*0,7	0,7000	
	3/2 pracownia polonistyczna	1,0*0,7	0,7000	
	4/2 pracownia polonistyczna	1,0*0,7	0,7000	
	5/2 pracownia historyczna /WOS	1,0*0,7	0,7000	
	6/2 pracownia j. niemieckiego	1,0*0,7	0,7000	
	7/2 pracownia j. angielskiego	1,0*0,7	0,7000	
	12/2 pracownia geograficzna	1,0*0,7	0,7000	
	13/2 pracownia informatyczna	1,0*0,7	0,7000	
		RAZEM:	9,1000	m2
				9,100
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż siedziska tapicerowanego wg projektu wystroju wnętrz rys. 7		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter	1	1,0000	
	piętro	1	1,0000	
		RAZEM:	2,0000	kpl
				2,000
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż donicy o wymiarach 4,75x0,7x0,32m z płyty meblowej i wewnętrznej szczelnej z blachy ocynkowanej wypełnionej keramzytem - wg projektu wystroju wnętrz rys. 7		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter	1	1,0000	
	piętro	1	1,0000	
		RAZEM:	2,0000	kpl
				2,000
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż ławki z płyty MDF lakierowanej kolor NSC S3502-Y satyna długości 2,8 m - wg projektu wystroju wnętrz rys. 7		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter	1	1,0000	
	piętro	1	1,0000	
		RAZEM:	2,0000	kpl
				2,000
14	KNR 202/1113/3	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe układane luzem (bez kleju), - wg projektu wystroju wnętrz rys. 7 R= 1,000 M= 1,200 S= 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,075*1,075*3,14*2	7,2573	
		RAZEM:	7,2573	m2
				7,257

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	Kalkulacja indywidualna	Zmycie, impregnacja min. trzykrotna posadzki PCV, polerowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter			
	3/1 pracownia matematyczna	62,33		62,3300
	4/1 pracownia matematyczna	67,65		67,6500
	5/1 pracownia fizyczno-techniczna	63,33		63,3300
	6/1 gabinet fizyczno-techniczny	31,20		31,2000
	7/1 gabinet chemiczny	30,0		30,0000
	8/1 pracownia chemiczna	60,16		60,1600
	9/1 pracownia biologiczna	60,44		60,4400
	10/1 radiowęzeł	18,56		18,5600
	18/1 pokój nauczycielski	45,0		45,0000
	19/1 gabinet pedagoga	12,38		12,3800
	20/1 magazyn	29,10		29,1000
	Piętro			
	2/2 pracownia muzyczno-plastyczna	62,23		62,2300
	3/2 pracownia polonistyczna	67,16		67,1600
	4/2 pracownia polonistyczna	63,12		63,1200
	5/2 pracownia historyczna/WOS	62,07		62,0700
	6/2 pracownia j. niemieckiego	60,0		60,0000
	7/2 pracownia j. angielskiego	60,44		60,4400
	12/2 pracownia geograficzna	61,12		61,1200
	13/2 pracownia informatyczna	61,20		61,2000
		RAZEM:	977,4900	m2 977,490