

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie drogi gminnej
budowlami siatkowo-kamiennymi
ADRES INWESTYCJI : Ciche " Do Macioska " K360010
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.070	
		0.07			
				RAZEM	0.070
2		D-02.00.00 Roboty ziemne			
2.1		Regulacja potoku			
2	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV - grunty oblepia-	m ³		
d.2.	0213-02	jące gąsienice			
1	z.sz.2.2.4.		m ³	168.000	
	9909-04	70*4.0*0.6			
				RAZEM	168.000
3	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio	m ³		
d.2.	0215-02	odspojonych na odl.do 10 m - grunty oblepiające gąsienice			
1	z.sz.2.2.4.		m ³	100.000	
	9909-04	100			
				RAZEM	100.000
4	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio	m ³		
d.2.	0215-04	odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10			
1	z.sz.2.2.4.	do 30 m - grunty oblepiające gąsienice			
	9909-04	Krotność = 2	m ³	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
5	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio	m ³		
d.2.	0215-06	odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30			
1	z.sz.2.2.4.	do 60 m - grunty oblepiające gąsienice	m ³	50.000	
	9909-04	Krotność = 3			
		50			
				RAZEM	50.000
2.2		Wykopy fundamentowe po narzut kamienny			
6	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka-	m ³		
d.2.	0210-03	mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV -			
2	z.sz.2.1.1.	praca w gruncie oblepiającym	m ³	60.000	
	9906-04/	30*2.0*1.0			
	02				
				RAZEM	60.000
3		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe			
3.1		Narzut kamienny			
7	KNNR 10	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy	m ³		
d.3.	0408-01				
1		25*1.0*1.5+25*1.0*1.0*5	m ³	162.500	
				RAZEM	162.500
3.2		Wykonanie nasypu z pospółki rzecznej			
8	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.3.	0202-08	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km			
2		sam.samowyład.	m ³	180.000	
		30*1.5*8.0*0.5			
				RAZEM	180.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.07		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-02.00.00 Roboty ziemne				
2.1		Regulacja potoku				
2 d.2.	KNNR 1 0213-02	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV - grunty oblepiające gąsienice	m ³	70*4.0*0.6 = 168.000		
1	z.sz.2.2.4. 9909-04					
3 d.2.	KNNR 1 0215-02	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - grunty oblepiające gąsienice	m ³	100		
1	z.sz.2.2.4. 9909-04					
4 d.2.	KNNR 1 0215-04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m - grunty oblepiające gąsienice Krotność = 2	m ³	70		
1	z.sz.2.2.4. 9909-04					
5 d.2.	KNNR 1 0215-06	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m - grunty oblepiające gąsienice Krotność = 3	m ³	50		
1	z.sz.2.2.4. 9909-04					
2.2		Wykopy fundamentowe po narzut kamienny				
6 d.2.	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV - praca w gruncie oblepiającym	m ³	30*2.0*1.0 = 60.000		
2	z.sz.2.1.1. 9906-04/02					
Razem dział: D-02.00.00 Roboty ziemne						
3		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe				
3.1		Narzut kamienny				
7 d.3.	KNNR 10 0408-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy	m ³	25*1.0* 1.5+25* 1.0*1.0*5 = 162.500		
1						
3.2		Wykonanie nasypu z pospółki rzecznej				
8 d.3.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	30*1.5* 8.0*0.5 = 180.000		
2						
Razem dział: D-06.00.00 Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: