

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa po powodzi drogi gminnej  
nawierzchnia żwirowa

ADRES INWESTYCJI : Odrowąż " Borcok " nr ewid. 5033  
km 0+500-1+420 dł. 0,92 km, szer. 3,50 m

INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.      | Podsta-<br>wa  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|----------|----------------|---|----------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                | <b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>   |                |              |                 |
| 1        | <b>KNNR 1</b>  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa   | km             |              |                 |
| d.1      | <b>0111-02</b> | dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.<br>0.92  | km             | 0.920        |                 |
|          |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.920</b>    |
| <b>2</b> |                | <b>Roboty ziemne D-02.00.00</b>   |                |              |                 |
| 2        | <b>KNNR 1</b>  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o   | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2      | <b>0202-08</b> | poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km<br>sam.samowyład.<br>poszerzenie koryta drogi<br>600*1.5*0.4  | m <sup>3</sup> | 360.000      |                 |
|          |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>360.000</b>  |
| <b>3</b> |                | <b>Podbudowa D-04.00.00</b>   |                |              |                 |
| 3        | <b>KNNR 6</b>  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3      | <b>0103-03</b> | nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>920*3.5   | m <sup>2</sup> | 3220.000     |                 |
|          |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3220.000</b> |
| 4        | <b>KNNR 6</b>  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3      | <b>0112-03</b> | 3220  | m <sup>2</sup> | 3220.000     |                 |
|          |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3220.000</b> |
| 5        | <b>KNNR 6</b>  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3      | <b>0113-05</b> | 3220  | m <sup>2</sup> | 3220.000     |                 |
|          |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3220.000</b> |
| <b>4</b> |                | <b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>  |                |              |                 |
| 6        | <b>KNNR 1</b>  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o   | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.4      | <b>0202-08</b> | poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km<br>sam.samowyład.(czyszczenie rowu)<br>0+500-1+420 rów jednostronny<br>0+900-1+000 rów obustronny<br>(1420+100)*0.5 | m <sup>3</sup> | 760.000      |                 |
|          |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>760.000</b>  |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.  | Podstawa                  | Opis  | Jed n. obm.    | Ilość                        | Cena jedn. | Wartość |
|--|---------------------------|---|----------------|------------------------------|------------|---------|
| <b>1</b>   |                           | <b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>   |                |                              |            |         |
| 1<br>d.1   | <b>KNNR 1<br/>0111-02</b> | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.  | km             | 0.92                         |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b> |                           |   |                |                              |            |         |
| <b>2</b>   |                           | <b>Roboty ziemne D-02.00.00</b>   |                |                              |            |         |
| 2<br>d.2   | <b>KNNR 1<br/>0202-08</b> | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. poszerzenie koryta drogi  | m <sup>3</sup> | 600*1.5*0.4 =<br>360.000     |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty ziemne D-02.00.00</b>         |                           |   |                |                              |            |         |
| <b>3</b>   |                           | <b>Podbudowa D-04.00.00</b>   |                |                              |            |         |
| 3<br>d.3   | <b>KNNR 6<br/>0103-03</b> | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  | m <sup>2</sup> | 920*3.5 =<br>3220.000        |            |         |
| 4<br>d.3   | <b>KNNR 6<br/>0112-03</b> | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm   | m <sup>2</sup> | 3220                         |            |         |
| 5<br>d.3   | <b>KNNR 6<br/>0113-05</b> | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  | m <sup>2</sup> | 3220                         |            |         |
| <b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>             |                           |   |                |                              |            |         |
| <b>4</b>   |                           | <b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>  |                |                              |            |         |
| 6<br>d.4   | <b>KNNR 1<br/>0202-08</b> | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.(czyszczenie rowu)<br>0+500-1+420 rów jednostronny<br>0+900-1+000 rów obustronny | m <sup>3</sup> | (1420+100)*<br>0.5 = 760.000 |            |         |
| <b>Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>  |                           |   |                |                              |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>    |                           |   |                |                              |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                   |                           |   |                |                              |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>             |                           |   |                |                              |            |         |

Słownie: