

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej " Za Górę "  
(nr dz. ewid. 4999, 2585/2, 50005/1) w miejscowości  
Odrowąż w km 0+230-1+180 zniszczonej wskutek  
intensywnych opadów atmosferycznych w 2010 r .

ADRES INWESTYCJI :  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		
d.1	<b>0111-02</b>	0.95	km	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
2	<b>KNR 2-01</b>	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	<b>0101-02</b>	42	szt.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
3	<b>KNR 2-01</b>	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	<b>0101-03</b>	14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	<b>0105-05</b>	9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	<b>KNNR 1</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0113-01</b>	650*0.8	m <sup>2</sup>	520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>
<b>2</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne</b>			
6	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. ( zasypanie wąwozu )	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0202-08</b>	61*2.7+39*4.0+35*4.3+68*4.0+39*3.3+75*3.3+33*1.8+30*2.6+30*5.6+21*8.7+47*6.7+32*2.0+40*2.2+135*1.1+20*1.0+180*2.5	m <sup>3</sup>	2692.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2692.900</b>
7	<b>KNNR 1</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0208-01</b>	2692.9	m <sup>3</sup>	2692.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2692.900</b>
8	<b>KNNR 1</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.IV	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0407-03</b>	2692.9	m <sup>3</sup>	2692.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2692.900</b>
<b>3</b>		<b>D-03.00.00 Odwodnienie</b>			
9	<b>KNR 2-33</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #40 cm	m		
d.3	<b>0601-01</b>	16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	<b>KNR 2-33</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #50 cm	m		
d.3	<b>0601-01</b>	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
11	<b>KNR 2-33</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #60 cm	m		
d.3	<b>0601-01</b>	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	<b>KNR 2-33</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #80 cm	m		
d.3	<b>0601-02</b>	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>4</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 950*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3325.000</b>
14 d.4	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m(wzmocnienie koryta drogi) 3325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3325.000</b>
15 d.4	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm proj. grub. 12 cm Krotność = 1.2 3325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3325.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0.95		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0101-02</b>	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	42		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0101-03</b>	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	14		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0105-05</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	9		
5 d.1	<b>KNNR 1 0113-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	650*0.8 = 520.000		
<b>Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne</b>				
6 d.2	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ( zasypianie wąwozu )	m <sup>3</sup>	61*2.7+39* 4.0+35*4.3+ 68*4.0+39* 3.3+75*3.3+ 33*1.8+30* 2.6+30*5.6+ 21*8.7+47* 6.7+32*2.0+ 40*2.2+135* 1.1+20*1.0+ 180*2.5 = 2692.900		
7 d.2	<b>KNNR 1 0208-01</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>	2692.9		
8 d.2	<b>KNNR 1 0407-03</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.IV	m <sup>3</sup>	2692.9		
<b>Razem dział: D-02.00.00 Roboty ziemne</b>						
<b>3</b>		<b>D-03.00.00 Odwodnienie</b>				
9 d.3	<b>KNR 2-33 0601-01</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #40 cm	m	16		
10 d.3	<b>KNR 2-33 0601-01</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #50 cm	m	25		
11 d.3	<b>KNR 2-33 0601-01</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #60 cm	m	8		
12 d.3	<b>KNR 2-33 0601-02</b>	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PE SN8 #80 cm	m	8		
<b>Razem dział: D-03.00.00 Odwodnienie</b>						
<b>4</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>				
13 d.4	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	950*3.5 = 3325.000		
14 d.4	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m(wzmocnienie koryta drogi)	m <sup>2</sup>	3325		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.4	<b>KNNR 6</b> <b>0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm proj. grub. 12 cm Krotność = 1.2	m <sup>2</sup>	3325		
<b>Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: